



## COMUNE di CALANGIANUS

Provincia di Sassari

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA

Oggetto:

**INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE  
E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO**

Elaborato:

**COMPUTO METRICO**

Progettista:

**Arch. DARIO A. A. ARA**

Collaboratori:

**Arch. GIUSEPPE PIRISINU**

**Ing. MARIO PRUNEDDU**

**Geom. MAURO BELLU**

Responsabile Unico Progetto

**Arch. DARIO A. A. ARA**

Committente:

**COMUNE DI CALANGIANUS**

Sindaco:

**FABIO ALBIERI**

Tavola

# D2

Archivio

**2025\_06**

Data

**Luglio 2025**

Aggiornamento

-

Scala

**1 : 100**

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE  
VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO

**COMMITTENTE:** Comune di Calangianus

Data, 24/07/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 SAR24_P.F.0 001.0001.001 0	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezz ... trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata Marciapiede via Roma lato destro Marciapiede via Roma lato sinistro Marciapiede via S. Francesco lato sinistro Marciapiede via S. Francesco lato destro Marciapiede via Roma scuole medie	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	265,00 276,00 45,00 72,00 25,00			265,00 276,00 45,00 72,00 25,00		
	SOMMANO m²					683,00	9,15	6'249,45
2 SAR24_P.F.0 001.0002.000 1	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. Marciapiede via Roma lato destro Marciapiede via Roma lato sinistro Marciapiede via San Francesco lato sinistro Marciapiede via San Francesco lato destro Marciapiede via Roma scuole medie Marciapiede via Roma scuole medie Ampliamento	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	265,00 276,00 45,00 72,00 25,00 65,00		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	26,50 27,60 4,50 7,20 2,50 6,50		
	SOMMANO m³					74,80	4,49	335,85
3 SAR24_P.F.0 001.0002.002 8	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure <b>Scavo per posa tubazione acque meteoriche</b> Marciapiede via Roma lato destro Marciapiede via Roma lato sinistro Marciapiede via San Francesco via Roma sede stradale *(lung.=19+21+35+5)	1,00 1,00 1,00 1,00	50,00 66,00 45,00 80,00	0,300 0,300 0,300 0,300	1,000 1,000 1,000 1,000	15,00 19,80 13,50 24,00		
	SOMMANO m³					72,30	18,99	1'372,98
4 SAR24_P.F.0 001.0010.000 1	Fresatura di pavimentazione su stradale eseguita "A CAMPIONE" con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in MASSIMO DUE CENTRI ABITATI; Voce da applicarsi su quantità minima di pro ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Via Roma sede stradale Via S. Francesco	1,00 1,00	80,00 45,00	0,500 0,500		40,00 22,50		
	SOMMANO m²					62,50	36,49	2'280,63
5 SAR24_P.F.0 001.0009.001 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 1 [m² 683.00]				0,200	136,60		
	SOMMANO t					136,60	20,46	2'794,84
6 SAR24_P.F.0 001.0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							13'033,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'033,75
	Vedi voce n° 2 [m³ 74.80] Vedi voce n° 3 [m³ 72.30]				1,600 1,600	119,68 115,68		
	SOMMANO t					235,36	13,43	3'160,88
7 SAR24_P.F.0 003.0014.000 4	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... icoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 200. Via Roma lato destro Via Roma lato sinistro Via S. Francesco Via Roma sede stradale	1,00 1,00 1,00 1,00	50,00 66,00 45,00 80,00			50,00 66,00 45,00 80,00		
	SOMMANO m					241,00	62,18	14'985,38
8 SAR24_P.F.0 003.0014.001 9	CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livella ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm Curve					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	46,53	930,60
9 SAR24_P.F.0 001.0002.004 2	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... lutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali Marciapiede via Roma lato destro Marciapiede via Roma lato sinistro Marciapiede via San Francesco via Roma sede stradale *(lung.=19+21+35+5)	1,00 1,00 1,00 1,00	50,00 66,00 45,00 80,00	0,300 0,300 0,300 0,300	0,800 0,800 0,800 0,800	12,00 15,84 10,80 19,20		
	SOMMANO m³					57,84	50,45	2'918,03
10 SAR24_P.F.0 001.0001.000 3	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO Taglio per caditoie Taglio per griglia via roma	14,00 1,00	1,80 1,50			25,20 1,50		
	SOMMANO m					26,70	2,88	76,90
11 NP006	POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO, compreso di CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata ... in opera e per le seguenti dimensioni interne di lunghezza, di larghezza e di profondità: dimensioni interne 60x60x80 cm Pozzetti via Roma					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	512,20	1'536,60
12 NP002	CADITOIA STRADALE combinata con bocca di lupo in ghisa sferoidale, a norma UNI - ISO 1083, conforme alla classe di portata C 250 della norma UNI - en 124, con marchio abilitante in ... in opera e per le seguenti dimensioni interne di lunghezza, di larghezza e di profondità: dimensioni interne 60x60x80 cm Caditoia a bocca di lupo					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	862,99	12'081,86
13 SAR24_P.F.0 001.0006.002	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzata in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza con classe mi ... come da norma EN1433 - 2008. Larghezza							
	A R I P O R T A R E							48'724,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'724,00
0	canaletta 200 mm interna, 260 mm esterna - Altezza 200 mm interna, 280 mm esterna Canaletta via S. Francesco					15,00		
	SOMMANO m					15,00	229,23	3'438,45
14 SAR24_PF.0 001.0003.001 0	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m² compresso per strade urbane e extraurbane. Vedi voce n° 4 [m² 62.50]				0,070	4,38		
	SOMMANO m³					4,38	323,02	1'414,83
15 SAR24_PF.0 001.0003.002 0	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Vedi voce n° 4 [m³ 62.50]				0,030	1,88		
	SOMMANO m³					1,88	358,91	674,75
16 SAR24_PF.0 008.0002.000 9	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 10x10 Via Roma lato destro Via Roma lato sinistro Via S.Francesco lato destro Via S. Francesco lato sinistro Via Roma scuole medie	270,00 210,00 129,00 65,00 98,00			4,400 4,400 4,400 4,400 4,400	1'188,00 924,00 567,60 286,00 431,20		
	SOMMANO kg					3'396,80	1,76	5'978,37
17 SAR24_PF.0 004.0001.000 4	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... teristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Via Roma lato destro Via Roma lato sinistro Via S. Francesco lato sinistro Via S. Francesco lato destro Via Roma scuole medie	270,00 210,00 65,00 129,00 98,00			0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	27,00 21,00 6,50 12,90 9,80		
	SOMMANO m³					77,20	207,96	16'054,51
18 NP001	Cordonata stradale in granito locale tipo "ghiardone" o similare in elementi 100x12x25h cm, con superficie bocciardata media in stabilimento, con spigolo esterno smussato, fornita ... li tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai, scivoli per disabili, curve e raccordi planoaltimetrici. Cordonata marciapiede via Roma lato destro *(lung.=6,58+1,4+47+6) Cordonata marciapiede via Roma lato sinistro Cordonata marciapiede via S. Francesco lato sinistro Cordonata marciapiede via S. Francesco lato destro Cordonata marciapiede via Roma scuole medie Cordonata caditoia via Roma asfalto architettonico Cordonata rampa disabile via Roma	60,98 71,00 110,00 40,00 29,00 9,00 2,00			60,98 71,00 110,00 40,00 29,00 16,20 8,00			
	SOMMANO m					335,18	72,90	24'434,62
19 NP003	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni 30X60, 30X30,60x60,SPESORE CM 2,5, già bocciardato o fiammato in							
	A R I P O R T A R E							100'719,53

