



Via Angioy, 15
07023 CALANGIANUS (SS)
Tel 079/660849 Fax 079/660885
e-mail gianmario.masia@tin.it

**Studio
Tecnico
Masia**



**COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia di Sassari**

**Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua
ricadenti nel territorio comunale - Interventi 2025.**

Progetto semplificato di manutenzione

(ai sensi dell'art.6 della delibera del Comitato Istituzionale n.3 del 7/7/2015)

PROGETTO SEMPLIFICATO

Allegato:

Elenco prezzi

4

SCALA

Rif.

03/25

Il tecnico

Dr. For. Gianmario Masia

Il Sindaco:

Il responsabile del
procedimento:

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	SAR24_PF.000 6.0001.0001	<p>Altro</p> <p>Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.</p>	metri quadri	€ 2,12

Indice capitoli

Cantieri verdi 2019 Giugno 2020
Altro

pag.	1
pag.	1