

COMUNE DI CALANGIANUS

AREA TECNICA

Via Sant'Antonio n.2 - 07023 Calangianus (SS)

Email: tecnico@comune.calangianus.it



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

COMUNE di CALANGIANUS

Provincia di Sassari



Studio di fattibilità tecnico-economica

Oggetto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni annualità 2025
"MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA STRADA URBANA
VIA IMPIANTI SPORTIVI"

Elaborato:

Computo metrico estimativo

Progettista:

Arch. DARIO A. A. ARA

Collaboratori:

Arch. GIUSEPPE PIRISINU
Ing. MARIO PRUNEDDU
Geom. MAURO BELLU

Responsabile Unico Progetto

Arch. Giuseppe Pirisinu

Allegato

D

Archivio
LAVORI 2025_07

Data
Ottobre 2025

Aggiornamento

Scelta

Committente:

COMUNE DI CALANGIANUS

Sindaco:

FABIO ALBIERI

Comune di Calangianus
Provincia di Sassari

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni annualità 2025
" MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA STRADA URBANA
VIA IMPIANTI SPORTIVI"

COMMITTENTE: Comune di Calangianus

Calangianus, 20/11/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR23_PF.0 001.0001.000 3	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semevente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO Tratto A	2,00	120,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	2,85	684,00
2 SAR23_PF.0 001.0002.001 2	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2,00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Su tutto il tracciato stradale sterrato		185,00	8,000	0,200	296,00		
	SOMMANO m ³					296,00	5,90	1'746,40
3 SAR23_PF.0 001.0002.002 0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2,00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina Raccorta acqua piovana Impianto illuminazione, enel e tec.		250,00 200,00	0,600 0,400	1,000 0,600	150,00 48,00		
	SOMMANO m ³					198,00	15,79	3'126,42
4 SAR23_PF.0 001.0002.004 1	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Tu tutto il tracciato					198,00		
	SOMMANO m ³					198,00	9,68	1'916,64
5 SAR23_PF.0 001.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Quantità a corpo					30,00		
	SOMMANO m ³					30,00	9,33	279,90
6 SAR23_PF.0 001.0002.008 1	Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Su tutto il tracciato stradale sterrato		100,00	7,000	0,100	70,00		
	SOMMANO m ³					70,00	27,73	1'941,10
7 SAR23_PF.0 001.0003.001 5	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compreso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compreso per strade urbane e extraurbane. Su tutto il tracciato stradale sterrato		200,00	6,000	0,070	84,00		
	SOMMANO m ³					84,00	328,28	27'575,52
8 SAR23_PF.0 001.0003.002 0	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m ³ compreso per strade urbane e extraurbane.							
	A R I P O R T A R E							37'269,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'269,98
9 SAR23_PF.0 001.0003.007 3	Su tutto il tracciato stradale tratto A Su tutto il tracciato stradale tratto B-C SOMMANO m ³		120,00 190,00 17,00	8,000 6,000 6,500	0,030 0,030 0,030	28,80 34,20 3,32 66,32		
10 SAR23_PF.0 001.0003.007 8	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per i ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione diametro cm 60 SOMMANO cad.					3,00 3,00	355,47	23'574,77
11 SAR23_PF.0 001.0009.000 5	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... llari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione dimensioni cm 90 lato SOMMANO cad.					1,00 1,00	258,87	776,61
12 Pozz.0001.00 01.0001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Quantità a corpo SOMMANO t					30,00 30,00	273,55	273,55
13 SAR23_PF.0 001.0009.000 9	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impi ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Eventuale schirificazione tratto A SOMMANO t		120,00	8,000	0,030	28,80 28,80	16,60	498,00
14 SAR23_PF.0 003.0015.000 2	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3/4 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm Tratto A Tratto B TrattoC SOMMANO cad.					3,00 6,00 3,00 12,00	325,00	6'825,00
15	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in						187,08	2'244,96
	A R I P O R T A R E							72'009,49

